

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby: „Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa“

I. Smluvní strany

Město Milevsko

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831
DIČ: CZ 00249831
Zastoupené: Ing. Ivanem Radostou, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Milevsko
č.ú. 27-640992319/0800
Tel. / fax spojení: 382 504 102 / 382 521 879
e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Stejskal
Tel./ fax spojení: 382 504 233 / 382 521 879
e-mail: pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz
dále jen: **objednatel**

a

EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72,
370 01 České Budějovice
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1,
č. účtu 1141380144/0100
Tel. / fax spojení: 387 203 417 / 387 203 449
e-mail: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa“ dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovali na silniční část (III/10542) projekční firma Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň; na výstavbu veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu VL Projekt, Ing. Luboš Vaniš, Jiráskova 836, Milevsko; na přeložení trasy plynovodu Zdeněk Troup, K. V. Raise

1331/17, 370 08 České Budějovice. Tato dokumentace tvoří přílohu č. 1 smlouvy

- zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 28.1.2016 a nabídkou zhotovitele ze dne 11.3.2016

2. Bližší specifikace předmětu díla:

2.1 Dílo se skládá z následujících částí, blíže specifikovaných v příloze č. 2 smlouvy (výkaz výměr), tyto části odpovídají základním položkám uvedeným v krycím listu rozpočtu:

- Obnova kanalizace a vodovodu - Švermova ul. (obj. 01, 04, 04.1, 06)
- Obnova kanalizace a vodovodu - Pankrací (obj. 02, 02.1, 03, 03.1, 05, 05.1)
- Obnova veřejného osvětlení
- KOMUNIKACE - Na Pankrací
- KOMUNIKACE Švermova II - chodníky
- STÚ - přeložka STL plynovodu

Bližší popis předmětu díla je uveden v přílohách č. 1 a 2 smlouvy

2.2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:

- provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
- zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
- zajištění bezpečného přístupu místních občanů ke svým nemovitostem a zajištění bezpečného průchodu přes staveniště pro občany žijící v dalších částech Švermovy ulice
- náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
- zajištění ochrany životního prostředí
- zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla
- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
- zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace
- zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním zjištěných závad
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré

náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle stanovisek dotčených orgánů uplatněných při územních či stavebních řízeních
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla
 - koordinace a součinnost s koordinátorem BOZP, který bude určen objednavatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních
 - zajištění geometrického plánu stavby ve 4 vyhotoveních + 1x v digitální podobě
- 3.** Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.
- 4.** Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.
- 5.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.
- 6.** Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.
- 7.** Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 8.** V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a z hlediska režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt v článku I. bodu 1 této smlouvy je částečně využíván k ekonomické činnosti.

III. Doba plnění

- 1.** Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v měsíci červnu 2016.
- 2.** Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.** Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této smlouvy a předat jej objednavateli nejpozději do 31. 10. 2016.

4. Zhotovitel je povinen dodržet tyto vybrané body harmonogramu (pro účely průběžné kontroly na stavbě):
- 1. 20.7.2016 – práce odpovídající dokončenému týdnu 7 dle harmonogramu prací
 - 2. 14.9.2016 – práce odpovídající dokončenému týdnu 15 dle harmonogramu prací
 - 3. 31.10.2016 – dokončení stavebních prací, odpovídající dokončenému týdnu 22 dle harmonogramu prací
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy podrobný harmonogram realizace díla v členění minimálně dle stavebních objektů s vyznačenými termíny dílčích plnění (čl. III, odst. 4). Daňové doklady vč. příloh položkových rozpočtů dle objektů je Zhotovitel pro Objednatele vystavit v souladu s čl. V odst. 2 této smlouvy. Předložený harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy a termíny v něm uvedené jsou závazné.
7. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla celkem bez DPH

8 659 802,37 Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby.

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).
3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. **nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována.**

V. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Daňové doklady, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění, vyhotoví zhotovitel na základě jednotlivých protokolů o splnění dílčího termínu dle čl. VI odst. 7 smlouvy:
 1. 20.7.2016 – práce odpovídající dokončenému týdnu 7 dle harmonogramu prací - fakturovaná částka: **1 800 000 Kč bez DPH**
 2. 14.9.2016 – práce odpovídající dokončenému týdnu 15 dle harmonogramu prací - fakturovaná částka: **3 200 000 Kč bez DPH**
 3. 31.10.2016 – dokončení stavebních prací, odpovídající dokončenému týdnu 22 dle harmonogramu prací - fakturovaná částka: **3 659 802,37 Kč bez DPH**

Po dokončení a předání celého díla bude na základě technickým dozorem a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vyhotoven zhotovitelem závěrečný daňový doklad. Zhotovitel je pro Objednatele povinen vyhotovovat za jednotlivá splněná dílčí plnění v daném termínu dle harmonogramu dva samostatné daňové doklady (vč. příloh položkových rozpočtů dle objektů) takto: **první daňový doklad**, který obsahuje tyto číselné kódy objektů – 01, 02, 03 a **druhý daňový doklad**, který obsahuje zbývající číselné kódy objektů v souladu s touto smlouvou dle čl. II. bodu 2.1. Za každé zdanitelné plnění dle ustanovení tohoto článku tak vyhotoví zhotovitel daňové doklady dle výše uvedeného členění. Zhotovitel je povinen objednateli doručit daňové doklady nejpozději do 7 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou předloženy objednateli vždy ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každého daňového dokladu bude soupis provedených prací potvrzený statutárními zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.
4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opraveného daňového dokladu.
5. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Jan Klepal, stavbyvedoucí, tel.: 731 601 927, e-mail: jan.klepal@eurovia.cz
Ing. Břetislav John, zástupce stavbyvedoucího, tel.: 731 602 484, e-mail: bretislav.john@eurovia.cz
Miroslav Vetíšek, tel.: 731 601 647, e-mail: miroslav.vetisek@eurovia.cz

2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:
- a) převzít od objednatele staveniště,
 - b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
 - c) zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
 - d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Bc. David Lukeš, vedoucí OISM, tel.: 602 413 825, e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz

Ing. Pavel Stejskal, investiční technik, tel.: 725 795 085,
e-mail: pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz

Bc. Petr Soulek, investiční technik, tel. 606 841 223,
e-mail: petr.soulek@milevsko-mesto.cz

Technický dozor investora bude:

Ing. Luboš Vaniš, tel.: 602 107 350, e-mail: vlprojekt@volny.cz

3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
- a) předat zhotoviteli staveniště,
 - b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
 - c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
 - d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo
 - e) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
 - f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - g) převzít od zhotovitele předmět díla.
4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do stavebního deníku.
5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.
7. Zhotovitel vyhotoví po uplynutí každého dílčího termínu plnění specifikovaného v čl. III odst. 4 této smlouvy protokol o splnění dílčího termínu. Tyto protokoly jsou přílohou stavebního deníku.

- 8.** Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.** Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
- 10.** Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
- 11.** Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému subdodavateli bez souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují subdodavatelské výkony.
- 12.** Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvázet stavební odpad a vytěžený materiál z veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.** Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.
- 14.** Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

15. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury objednatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů.
16. Zhotovitel prohlašuje, že je po celou dobu realizace díla řádně pojištěn (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele objednatelem či třetím osobám v minimální výši 15.000.000 Kč). Pojistná smlouva bude předložena při podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

VII. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a její délka se sjednává na **60 měsíců**.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmou. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel z bankovní záruky dle čl. IX. této smlouvy.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VIII. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. III. odst. 3. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Za nesplnění dílčích termínů sjednaných v čl. III. odst. 4. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o splnění dílčího termínu.
3. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. VI. odst. 10. této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky subdodavatelem dalšímu jeho subdodavateli, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému subdodavateli navýšené o dalších 10 % z uvedeného objemu, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.
4. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
5. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
7. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.
8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
9. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

IX. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré změny této smlouvy musí mít formu písemné dohody. Ke změnám v jiné než písemné formě se nepřihlíží.
4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2013 Sb., občanský zákoník.

Č. smlouvy zhotovitele: 6081026LLH.01, Č. smlouvy objednatele: Sml 0175/2016

5. Uzavření smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 18.05.2016 usnesením č. 203/16. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy

Za objednatele:

23 -05- 2016

V Milevsku dne:


Za zhotovitele:

19 -05- 2016

V Českých Budějovicích dne:



Město Milevsko
Ing. Ivan Radosta
starosta města



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice



Celkový krycí list rozpočtu				
Název stavby:	Oprava komunikací, Obnova kanalizace a vodovodu, Obnova veřejného osvětlení, Stavební úpravy-přeložka STL plynovodu - Švermova ul. Milevsko	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko	IČ/DIČ: 00249831
Druh stavby:	II. etapa	Projektant:	ing. Luboš Vaniš, Líšnice 72, 399 01 Sepekov	IČ/DIČ: 60078936/
Lokalita:	Švermova ul. Milevsko	Zhotovitel:	dle výběrového řízení stavebníka	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek: 65
JKSO:	8159893	Zpracoval:		Datum: 26.10.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Obnova kanalizace a vodovodu-Švermova ul._obj. 01, 04, 04.1, 06	3 041 695,28	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	17 224,87
Obnova kanalizace a vodovodu-Pankrací _obj. 02, 02.1, 03, 03.1,05,	2 638 573,16	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	21 531,08
Obnova veřejného osvětlení	131 110,50	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
103.1 KOMUNIKACE - Na Pankrací	969 038,97			Provozní vlivy	8 612,43
103_KOMUNIKACE Švermova II. - vozovka				Ostatní	
106_KOMUNIKACE Švermova II. - chodníky	1 545 339,12			NUS z rozpočtu	
STÚ-přeložka STL plynovodu	286 676,96				
ZRN celkem	8 612 433,99	DN celkem	0,00	NUS celkem	47 368,38
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	8 659 802,37	DPH 21%	1 818 558,50
		Celkem bez DPH	8 659 802,37
		Celkem včetně DPH	10 478 360,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		19 -05- 2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Obj.	Zkrácený popis
obj. 01	Stoka A - kanalizace splašková ul. Švermova II.et. - výměna
obj. 02	Stoka B - kanalizace splašková Na Pankrací - výměna
obj.	Stoka B - kanalizační přípojky uliční Na Pankrací - výměna
obj. 03	Rozvod C - vodovod Na Pankrací - výměna
obj.	Rozvod C - přípojky vody uliční Na Pankrací - výměna
obj. 04	Stoka D - kanalizace dešťová ul. Švermova II.et. - nová
obj.	Stoka D - kanalizační dešťové přípojky ul. Švermova II.et. - nové
obj. 05	Stoka E - kanalizace dešťová Na Pankrací - nová
obj.	Stoka D - kanalizační dešťové přípojky Na Pankrací - nové
obj. 06	Technická příprava stavby pro II.etapu

K+V Krycí list celkový

Název stavby:	Obnova kanaliz. a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Svermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	20.10.2015	Konec výstavby:		Položek:	451
JKSO:	827	Zpracoval:	Hermochová	Datum:	20.10.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	2 380 446,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 147 570,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	46 097,47	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	22 610,53			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sut		83 543,12				
ZRN celkem		5 680 268,44	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	5 666 603,43	DPH 21%	1 189 986,72
		Celkem bez DPH	5 666 603,43
		Celkem včetně DPH	6 856 590,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list - Švermova

Název stavby:

Obnova kanaliz.a vodovodu
Milevsko - II.et.

Druh stavby:

II. ETAPA

Lokalita:

Švermova ul. a Na Pankrací,
Milevsko 399 01

Začátek výstavby:

20.10.2015

JKSO:

827

Objednatel:

Město Milevsko, nám. E.Beneše 420 IČ/DIČ:

Projektant:

Baloun, PK Písek IČ/DIČ:

Zhotovitel:

Nabídková cena IČ/DIČ:

Konec výstavby

Položek: 451

Zpracoval:

Hermochová Datum: 20.10.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	1 398 987,28	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 563 472,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	27 596,65	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	14 111,35			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a su		37 527,16				
ZRN celkem		3 041 695,28	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 033 615,27	DPH 21%	637 059,21
		Celkem bez DPH	3 033 615,27
		Celkem včetně DP	3 670 674,48

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list - Pankrací			
Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu N		
Druh stavby:	II. ETAPA	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše IČ/DIČ:
Lokalita:	Švermova ul. a Na Pankrací, Mi Zhotovitel:	Projektant:	Baloun, PK Písek IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.10.2015	Konec výstavby:	Nabídková cena IČ/DIČ:
JKSO:	827	Zpracoval:	Hermochová Položek: 451 Datum: 20.10.2015

Rozpočtové náklady v Kč				
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C
HSV	Dodávky	981 459,19	Práce přesčas	0,00
	Montáž	1 584 098,01	Bez pevné podl.	0,00
PSV	Dodávky	18 500,82	Kulturní památka	0,00
	Montáž	8 499,18		0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00
	Montáž	0,00		0,00
Ostatní materiál		0,00		
Přesun hmot a sutí		46 015,96		
ZRN celkem		2 638 573,16	DN celkem	0,00
				NUS celkem
			0,00	
				NUS celkem
				0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	2 632 988,16
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	552 927,51
	Celkem bez DPH
	2 632 988,16
	Celkem včetně DPH
	3 185 915,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list objektu(01)

Název stavby:	Obnova kanaliz. a vodovodu		Město Milevsko, nám. E. Beneše	IČ/DIČ:
	Milevsko - II. et.		420	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:
Lokalita:	Švernova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek: 49
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum: 30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		96 367,39	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		77 855,79	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní		0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00							
Přesun hmot a sut			1 529,78							
ZRN celkem			175 752,96	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	175 752,96	DPH 21%	36 908,12	Celkem včetně DPH
				175 752,96
				212 661,08

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list objektu(02)

Název stavby:	Obnova kanaliz. a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		258 992,65	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		363 139,11	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy			0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní			0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sut			10 357,62								
ZRN celkem			632 489,38	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	632 489,38	DPH 21%	132 822,77	Celkem včetně DPH
				632 489,38
				765 312,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list objektu(02.1)

Název stavby:	Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	49
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		115 155,73	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		249 249,62	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		991,37	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy			0,00
	Montáž		308,63					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní			0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			7 666,40								
ZRN celkem			373 371,75	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	373 371,75	DPH 21%	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V

Krycí list objektu(03)

Název stavby:	Obnova kanaliz. a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč						
A	Základní rozpočtové náklady		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
			Doplňkové náklady			
HSV	Dodávky	181 162,48	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	298 559,89	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		10 484,44				
ZRN celkem		490 206,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	490 206,81	DPH 21%	102 943,43
		Celkem bez DPH	490 206,81
		Celkem včetně DPH	593 150,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list objektu(03.1)

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		27 653,44	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		124 736,12	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní		0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00							
Přesun hmot a su			3 244,50							
ZRN celkem			155 634,06	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	150 049,06	DPH 21%	31 510,30	Celkem včetně DPH
				150 049,06
				181 559,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list objektu(04)

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu		Město Milevsko, nám. E.Beneše	IČ/DIČ:
	Milevsko - II.et.		420	
Druh stavby:	II. ETAPA		Objednatel:	IČ/DIČ:
			Projektant:	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	30.5.2013		Konec výstavby:	Položek: 51
JKSO:			Zpracoval:	Datum: 30.5.2013
			Hermochová	

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		985 106,23	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		0,00	
	Montáž		890 360,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00	
	Montáž		0,00				Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky		0,00				Ostatní		0,00	
	Montáž		0,00				NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál			0,00							
Přesun hmot a sut			25 879,84							
ZRN celkem			1 901 346,42	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 901 346,42	DPH 21%	399 282,75
		Celkem bez DPH	1 901 346,42
		Celkem včetně DPH	2 300 629,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list objektu(04.1)

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu		Město Milevsko, nám. E.Beneše	IČ/DIČ:
	Milevsko - II.et.		420	
Druh stavby:	II. ETAPA		Projektant:	IČ/DIČ:
			Baloun, PK Písek	
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
			Nabídková cena	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby	Položek:	55
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum:
				30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		317 513,66	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		341 705,75	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		27 596,65	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž		14 111,35					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní		0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00							
Přesun hmot a sutí			10 117,54							
ZRN celkem			711 044,95	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	711 044,95	DPH 21%	149 319,44	Celkem včetně DPH
				711 044,95
				860 364,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list objektu(05)			
Název stavby:	Obnova kanaliz. a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek
Lokalita:	Švermova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby:	52
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová
		Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	228 704,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	313 760,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		8 242,16				
ZRN celkem		550 707,32	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	550 707,32	DPH 21%	115 648,54
		Celkem bez DPH	550 707,32
		Celkem včetně DPH	666 355,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list objektu(05.1)

Název stavby:

Obnova kanaliz.a vodovodu

Milevsko - II.et.

Objednatel:

Druh stavby:

II. ETAPA

Lokalita:

Švermova ul., Milevsko 399 01

Začátek výstavby:

30.5.2013

Konec výstavby:

JKSO:

Město Milevsko, nám. E.Beneše

IČ/DIČ:

Baloun, PK Písek

IČ/DIČ:

Nabídková cena

IČ/DIČ:

Položek:

54

Datum:

30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	169 790,29	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	234 652,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	17 509,45	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	8 190,55			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		6 020,84				
ZRN celkem		436 163,84	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	436 163,84	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	91 594,41
	Celkem bez DPH	436 163,84
	Celkem včetně DPH	527 758,25

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

K+V Krycí list objektu(06)

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 420	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. ETAPA	Projektant:	Baloun, PK Písek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Švernova ul., Milevsko 399 01	Zhotovitel:	Nabídková cena	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.5.2013	Konec výstavby		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	Hermochová	Datum:	30.5.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště			0,00	
	Montáž		253 550,95	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava			0,00	
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy			0,00	
	Montáž		0,00				Provozní vlivy			0,00	
"M"	Dodávky		0,00				Ostatní			0,00	
	Montáž		0,00				NUS z rozpočtu			0,00	
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a suř			0,00								
ZRN celkem			253 550,95	DN celkem		0,00	NUS celkem			0,00	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	245 470,94	DPH 21%	51 548,90	Celkem včetně DPH
				245 470,94
				297 019,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

K+V Stavební rozpočet

Název stavby:	Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.	Doba výstavby	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E.Beneše 41
Druh stavby:	II. ETAPA	Začátek výstav 20.10.2015	Projektant:	Baloun, PK Písek
Lokalita:	Švermova ul. a Na Pankraci, Milevsko 399 01	Konec výstavb	Zhotovitel:	Nabídková cena
JKSO:	827	Zpracováno dn 20.10.2015	Zpracoval:	Hermochová

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)			
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
Stoka A - kanalizace splašková ul.Švermova-výměna										96 367,39	79 385,57	175 752,96	99,57
11	Přípravné a přidružené práce									279,42	3 595,58	3 875,00	13,11
1	01	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	31,25	35,00	0,00	1 093,75	1 093,75	0,24	7,34		
2	01	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	31,25	65,00	0,00	2 031,25	2 031,25	0,18	5,66		
3	01	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	250,00	279,42	470,58	750,00	0,04	0,11		
13	Hloubené výkopávky									212,78	16 405,32	16 618,10	0,11
4	01	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
5	01	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	7,17	650,00	0,00	4 660,50	4 660,50	0,00	0,00		
6	01	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 - 30%	m3	11,16	165,00	0,00	1 841,40	1 841,40	0,00	0,00		
7	01	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11,16	5,00	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00		
8	01	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 - 40%	m3	14,88	225,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00		
9	01	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	14,88	5,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00		
10	01	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 - 30%	m3	11,16	550,00	212,78	5 925,22	6 138,00	0,01	0,11		
15	Roubení									214,00	1 978,00	2 192,00	0,05
11	01	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	54,80	35,00	214,00	1 704,00	1 918,00	0,00	0,05		
12	01	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	54,80	5,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00		
16	Přemístění výkopku									0,00	5 293,14	5 293,14	0,00
13	01	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,04	25,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00		
14	01	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	7,17	150,00	0,00	1 075,50	1 075,50	0,00	0,00		
15	01	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	26,04	72,00	0,00	1 874,88	1 874,88	0,00	0,00		
16	01	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	18,33	72,00	0,00	1 319,76	1 319,76	0,00	0,00		
17	01	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	14,88	25,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00		
17	Konstrukce ze zemin									3 911,42	4 263,08	8 174,50	71,22
18	01	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	44,37	10,00	0,00	443,70	443,70	0,00	0,00		
19	01	175100020RAI	Obsyp potrubí šterkopiskem	m3	9,80	512,00	2 431,80	2 585,80	5 017,60	1,67	16,37		
20	01	631581000R00	Násep recyklovaným materiálem	m3	25,84	105,00	1 479,62	1 233,58	2 713,20	2,12	54,86		
18	Povrchové úpravy terénu									0,00	247,50	247,50	0,00
21	01	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	22,50	11,00	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00		
21	Úprava podloží a základové spáry									0,00	337,50	337,50	0,00
22	01	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin soudržných i nesoudr. - pod násypy	m2	22,50	15,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00		
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)									17 269,20	8 513,98	25 783,18	7,49
23	01	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	2,43	676,00	1 093,93	548,75	1 642,68	1,89	4,60		
24	01	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže a poklopy, výšky do100 mm	kus	60,00	250,00	7 034,77	7 965,23	15 000,00	0,01	0,42		
25	01	59224174.A	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	20,20	133,00	2 686,60	0,00	2 686,60	0,02	0,48		
26	01	59224175	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	20,20	146,00	2 949,20	0,00	2 949,20	0,04	0,79		
27	01	59224176	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	10,10	163,00	1 646,30	0,00	1 646,30	0,05	0,52		

28	01	59224177	Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/100/120	kus	10,10	184,00	1 858,40	0,00	1 858,40	0,07	0,69
87			Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				28 744,27	2 244,74	30 989,01		0,23
29	01	87111107R0	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 400 mm	m	15,00	150,00	5,26	2 244,74	2 250,00	0,00	0,00
30	01	28611450VD	Potrubi kanalizační žebrované 450/400 SN 16 Ultra rib 2	m	15,23	1 887,00	28 739,01	0,00	28 739,01	0,02	0,23
89			Ostatní konstrukce				28 662,73	12 652,27	41 315,00		1,79
31	01	899104111R0	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	10,00	350,00	38,73	3 461,27	3 500,00	0,01	0,07
32	01	899001101VD	Napojení potrubí se stavající šachtou	kus	2,00	2 500,00	2 942,04	2 057,96	5 000,00	0,00	0,00
33	01	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	20,00	15,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
34	01	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10mm2	m	20,00	15,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
35	01	892591111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	15,00	85,00	191,11	1 083,89	1 275,00	0,00	0,00
36	01	892593111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sadě	1,00	4 000,00	650,85	3 349,15	4 000,00	0,00	0,00
37	01	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod	16,00	150,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
38	01	55244602VD	Poklop litin.šacht.BEGU 600 D400 s rámem,s větráním, logo města, zajištění	kus	10,00	2 454,00	24 540,00	0,00	24 540,00	0,17	1,72
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 688,38	861,62	2 550,00		1,28
39	01	919735112R0	Rezáni stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00	85,00	1 688,38	861,62	2 550,00	0,04	1,28
94			Lešení a stavební výtahy				182,81	484,44	667,25		0,27
40	01	941955201R0	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2	7,85	85,00	182,81	484,44	667,25	0,03	0,27
95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				15 029,92	15 265,08	30 295,00		0,43
41	01	959904113VD	Očištění stěn a dna tlakovou vodou šachet	m2	73,00	65,00	248,58	4 496,42	4 745,00	0,00	0,00
42	01	959904391VD	Dočištění stěn a dna šachet ocelovými kartáči	m2	73,00	50,00	221,23	3 428,77	3 650,00	0,00	0,00
43	01	959451071VD	Vyspravení povrchu stěn a dna šachet Tegalitem	m2	73,00	300,00	14 560,11	7 339,89	21 900,00	0,01	0,43
96			Bourání konstrukcí				171,04	4 414,96	4 586,00		2,94
44	01	969021131R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	15,00	150,00	168,09	2 081,91	2 250,00	0,09	1,40
45	01	967043111R0	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm - u stávajících šachet	m2	5,84	400,00	2,95	2 333,05	2 336,00	0,26	1,54
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1,42	1 298,58	1 300,00		0,64
46	01	976085211R0	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	10,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,02	0,24
47	01	971100031RA	Vybourání otvorů ve zdech betonových	m2	1,20	250,00	1,42	298,58	300,00	0,33	0,40
H27			Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	828,80	828,80		0,00
48	01	998276101R0	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	82,88	10,00	0,00	828,80	828,80	0,00	0,00
S0			Presuny sutí				0,00	700,98	700,98		0,00
49	01	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	16,69	42,00	0,00	700,98	700,98	0,00	0,00
11			Stoka B - splešková kanal. Na Pankraci - výměna				258 992,65	373 496,73	632 489,38		807,46
11			Přípravné a přidružené práce				945,55	16 727,45	17 673,00		62,83
50	02	119001411R0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu do DN 200 mm	m	6,00	250,00	526,42	973,58	1 500,00	0,01	0,07
51	02	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,50	250,00	419,13	705,87	1 125,00	0,04	0,17
52	02	113107122R0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	150,48	35,00	0,00	5 266,80	5 266,80	0,24	35,36
53	02	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	150,48	65,00	0,00	9 781,20	9 781,20	0,18	27,24
13			Hloubené výkopávky				1 959,10	113 017,60	114 976,70		1,03
54	02	130001101R0	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,50	250,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00
55	02	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	102,75	165,00	0,00	16 953,75	16 953,75	0,00	0,00
56	02	132201209R0	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	102,75	5,00	0,00	513,75	513,75	0,00	0,00
57	02	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	136,99	225,00	0,00	30 822,75	30 822,75	0,00	0,00
58	02	132301209R0	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	136,99	5,00	0,00	684,95	684,95	0,00	0,00
59	02	132401201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	102,75	550,00	1 959,10	54 553,40	56 512,50	0,01	1,03
60	02	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	10,56	650,00	0,00	6 864,00	6 864,00	0,00	0,00
15			Roubení				3 532,47	51 015,53	54 548,00		0,47
61	02	151101102R0	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	545,48	80,00	3 532,47	40 105,93	43 638,40	0,00	0,47
62	02	151101112R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	545,48	20,00	0,00	10 909,60	10 909,60	0,00	0,00

16	Přemístění výkopku													0,00	31 284,85	31 284,85	0,00
63 02	161101102R0C	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	119,87	25,00	0,00	0,00	2 996,75	2 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
64 02	162601102R0C	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	239,74	72,00	0,00	0,00	17 261,28	17 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
65 02	161101151R0C	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	51,38	25,00	0,00	0,00	1 284,50	1 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
66 02	162601152R0C	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	113,31	72,00	0,00	0,00	8 158,32	8 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
67 02	161101501R0C	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	10,56	150,00	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Konstrukce ze zemín													33 311,48	35 754,43	69 065,91	646,73
68 02	171201201R0C	Uložení sypaniny na skládku	m3	353,05	10,00	0,00	0,00	3 530,50	3 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
69 02	175100020RAI	Obsyp potrubí štěrkopiskem	m3	78,13	512,00	0,00	0,00	20 615,19	40 002,56	1,67	130,48	1,67	130,48				
70 02	631581000R0C	Násep recyklovaným materiálem	m3	243,17	105,00	0,00	0,00	11 608,74	25 532,85	2,12	516,25	2,12	516,25				
18	Povrchové úpravy terénu													0,00	1 655,28	1 655,28	0,00
71 02	181201102R0C	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	150,48	11,00	0,00	0,00	1 655,28	1 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Úprava podloží a základové spáry													0,00	2 257,20	2 257,20	0,00
72 02	215901101R0C	Zhutnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž. pod násypy	m2	150,48	15,00	0,00	0,00	2 257,20	2 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)													20 545,38	12 630,95	33 176,33	60,33
73 02	451573111R0C	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	30,07	676,00	0,00	0,00	6 790,49	20 327,32	1,89	56,86	1,89	56,86				
74 02	452112111R0C	Osazení beton, prstenců pod poklopy nebo mříže, výšky do100 mm	kus	12,00	250,00	0,00	0,00	1 593,05	3 000,00	0,01	0,08	0,01	0,08				
75 02	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,04	146,00	0,00	0,00	589,84	0,00	0,04	0,16	0,04	0,16				
76 02	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	5,05	163,00	0,00	0,00	823,15	0,00	0,05	0,26	0,05	0,26				
77 02	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,03	184,00	0,00	0,00	557,52	0,00	0,07	0,21	0,07	0,21				
78 02	452313131R0C	Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 - pod odbočky	m3	1,15	2 150,00	0,00	0,00	311,74	2 472,50	2,36	2,71	2,36	2,71				
79 02	452353101R0C	Bednění bloků pod potrubí	m2	10,20	530,00	0,00	0,00	3 935,67	5 406,00	0,01	0,05	0,01	0,05				
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových													148 532,15	15 684,39	164 216,54	1,18
80 02	871111104R0C	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	125,40	95,00	0,00	0,00	11 870,96	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
81 02	28611335VD	Potrubí kanalizační žebrované 335/300 SN 16 Ultra rib 2	m	126,56	1 083,00	0,00	0,00	137 064,48	0,00	0,01	1,10	0,01	1,10				
82 02	877373121R0C	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	11,00	350,00	0,00	0,00	3 813,43	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
83 02	28651785VD	Odbočka kanalizační 300/150 UR/KG/45°	kus	10,93	1 042,00	0,00	0,00	11 389,06	0,00	0,01	0,08	0,01	0,08				
89	Ostatní konstrukce													34 476,22	58 118,73	92 594,95	12,04
84 02	894411121R0C	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	3,00	12 450,00	0,00	0,00	26 074,13	37 350,00	2,12	6,37	2,12	6,37				
85 02	59224150	Skrůž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	2,02	573,00	0,00	0,00	1 157,46	0,00	0,25	0,51	0,25	0,51				
86 02	59224152	Skrůž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,01	906,00	0,00	0,00	915,06	0,00	0,52	0,53	0,52	0,53				
87 02	59224154	Skrůž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	2,02	1 526,00	0,00	0,00	3 082,52	0,00	1,04	2,09	1,04	2,09				
88 02	59224167	Skrůž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	3,03	1 047,00	0,00	0,00	3 172,41	0,00	0,61	1,85	0,61	1,85				
89 02	894118001R0C	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,00	1 200,00	0,00	0,00	551,71	4 248,29	0,04	0,15	0,04	0,15				
90 02	899104111R0C	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00	350,00	0,00	0,00	11,62	1 038,38	0,01	0,02	0,01	0,02				
91 02	899001101VD	Napojení potrubí se stávající kanál.šachtou	kus	1,00	2 500,00	0,00	0,00	1 471,02	1 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
92 02	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	140,30	15,00	0,00	0,00	616,68	1 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
93 02	892581111R0C	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	125,40	65,00	0,00	0,00	843,96	7 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
94 02	892583111R0C	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	m	125,40	3 000,00	0,00	0,00	844,13	5 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
95 02	892916111R0C	Útěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanál.	sadě	1,00	200,00	0,00	0,00	921,78	1 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
96 02	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod	70,00	150,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
97 02	34140846	Vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	150,00	15,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01				
98 02	55244602VD	Poklop litin.šacht.BEGU 600 D400 s rámem,s větráním, logo města, zajištění kus	kus	3,00	2 454,00	0,00	0,00	7 362,00	0,00	0,17	0,52	0,17	0,52				
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch													14 283,69	7 289,31	21 573,00	10,80
99 02	919735112R0C	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	253,80	85,00	0,00	0,00	14 283,69	7 289,31	0,04	10,80	0,04	10,80				
96	Bourání konstrukcí													1 405,19	17 404,81	18 810,00	11,66
100 02	969021131R0C	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	125,40	150,00	0,00	0,00	17 404,81	18 810,00	0,09	11,66	0,09	11,66				
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce													1,42	298,58	300,00	0,40

101 02	971100031RA	Vybourání otvorů ve zdech betonových - napojení na st.Š	m2	1,20	250,00	1,42	298,58	300,00	0,33	0,40
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	7 217,70	7 217,70		0,00
102 02	998276101R0	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	721,77	10,00	0,00	7 217,70	7 217,70	0,00	0,00
	S0	Presuny sutí				0,00	3 139,92	3 139,92	0,00	0,00
103 02	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	74,76	42,00	0,00	3 139,92	3 139,92	0,00	0,00
	11	Stoka B - kanal. přípoj. uliční Na Pankraci				116 147,10	257 224,65	373 371,75	512,62	48,19
		Přípravné a přidružené práce				1 657,08	14 290,92	15 948,00		
104 02.1	119001411R0	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	3,60	250,00	315,85	584,15	900,00	0,01	0,04
105 02.1	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	14,40	250,00	1 341,23	2 258,77	3 600,00	0,04	0,53
106 02.1	113107122R0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	114,48	35,00	0,00	4 006,80	4 006,80	0,24	26,90
107 02.1	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	114,48	65,00	0,00	7 441,20	7 441,20	0,18	20,72
	13	Hloubené výkopávky				1 301,68	76 238,32	77 540,00	0,68	0,00
108 02.1	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
109 02.1	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	68,27	165,00	0,00	11 264,55	11 264,55	0,00	0,00
110 02.1	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	68,27	5,00	0,00	341,35	341,35	0,00	0,00
111 02.1	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	91,02	225,00	0,00	20 479,50	20 479,50	0,00	0,00
112 02.1	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	91,02	5,00	0,00	455,10	455,10	0,00	0,00
113 02.1	132401201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	68,27	550,00	1 301,68	36 246,82	37 548,50	0,01	0,68
114 02.1	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	9,54	650,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00
	15	Roubení				1 996,52	28 833,48	30 830,00	0,27	0,00
115 02.1	151101102R0	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	308,30	80,00	1 996,52	22 667,48	24 664,00	0,00	0,27
116 02.1	151101112R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	308,30	20,00	0,00	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	22 296,38	22 296,38	0,00	0,00
117 02.1	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	79,64	25,00	0,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00
118 02.1	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	159,28	72,00	0,00	11 468,16	11 468,16	0,00	0,00
119 02.1	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	34,14	25,00	0,00	853,50	853,50	0,00	0,00
120 02.1	162601152R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	91,01	72,00	0,00	6 552,72	6 552,72	0,00	0,00
121 02.1	161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	9,54	150,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemín				21 552,65	23 179,74	44 732,39	411,13	0,00
122 02.1	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	227,55	10,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00
123 02.1	175100020RAI	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	51,52	512,00	12 784,30	13 593,94	26 378,24	1,67	86,04
124 02.1	631581000R0	Náryp recyklovaným materiálem	m3	153,13	105,00	8 768,35	7 310,30	16 078,65	2,12	325,09
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 259,28	1 259,28	0,00	0,00
125 02.1	181201102R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	114,48	11,00	0,00	1 259,28	1 259,28	0,00	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	1 717,20	1 717,20	0,00	0,00
126 02.1	215901101R0	Zhutnění podloží z hornin soudrž.j nesoudrž.pod násypy	m2	114,48	15,00	0,00	1 717,20	1 717,20	0,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršků)				11 602,74	8 917,66	20 520,40	43,82	0,00
127 02.1	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	22,90	676,00	10 309,06	5 171,34	15 480,40	1,89	43,30
128 02.1	311320099R0	Podkladní bloky 30/30 výška 20 cm	kus	12,00	420,00	1 293,68	3 746,32	5 040,00	0,04	0,52
	721	Vnitřní kanalizace				991,37	308,63	1 300,00	0,08	0,00
129 02.1	721242111RT	Lapač sřišních splavenin PP HL660 DN 100	kus	1,00	986,00	824,84	161,16	986,00	0,07	0,07
130 02.1	721176242R0	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 100 x 3,2 mm	m	1,00	152,00	81,32	70,68	152,00	0,00	0,00
131 02.1	721176243R0	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 125 x 3,2 mm	m	1,00	162,00	85,21	76,79	162,00	0,00	0,00
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				50 312,54	28 176,16	78 488,70	0,32	0,00
132 02.1	871111101R0	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	98,00	55,00	19,38	5 370,62	5 390,00	0,00	0,00
133 02.1	28614544	Trubka kanalizační PP MASTER SN 8 DN 150/1000	kus	107,80	388,00	0,00	0,00	41 826,40	0,00	0,31
134 02.1	871112101R0	Přír.za spoj.plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus	36,00	65,00	12,59	2 327,41	2 340,00	0,00	0,00
135 02.1	877363121R0	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,00	350,00	2,74	347,26	350,00	0,00	0,00

136	02.1	877313123R0C	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	5,00	250,00	7.80	1 242,20	1 250,00	0,00	0,00
137	02.1	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	2,19	122,00	267,18	0,00	267,18	0,00	0,00
138	02.1	28654565	Odbočka kanalizační PP MASTER DN 150/150 45°	kus	1,09	394,00	429,46	0,00	429,46	0,00	0,00
139	02.1	28654624	Přesuvka kanalizační PP MASTER DN 150 L=180 mm	kus	1,09	200,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00
140	02.1	28654630	Redukce kanalizační PP MASTER DN 150/100 mm	kus	1,09	119,00	129,71	0,00	129,71	0,00	0,00
141	02.1	28654631	Redukce kanalizační PP MASTER DN 150/125 mm	kus	1,09	255,00	277,95	0,00	277,95	0,00	0,00
142	02.1	870350012VD	Samostat.přípojka kanal.splaš. z trub PVC hrdl. DN 150 hl.do 2,5 m vč. napoj m	m	9,00	1 150,00	6 004,93	4 345,07	10 350,00	0,00	0,00
143	02.1	870350015VD	Odstranění stávajícího potrubí v zemi s odvozem na skládku	m	104,40	150,00	1 116,40	14 543,60	15 660,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce											
144	02.1	899100917VD	Propojení potrubí ze stávajícím potr. nebo šachtou	kus	13,00	2 500,00	12 092,91	20 407,09	32 500,00	0,00	0,00
145	02.1	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	111,00	15,00	487,89	1 177,11	1 665,00	0,00	0,00
146	02.1	34140846	Vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	120,00	15,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,01
147	02.1	892571111R0C	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	98,00	55,00	347,63	5 042,37	5 390,00	0,00	0,00
148	02.1	892573111R0C	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sadě	6,00	1 500,00	1 266,00	7 734,00	9 000,00	0,00	0,00
149	02.1	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod	30,00	150,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch											
150	02.1	919735112R0C	Režání stávajícího živiniého krytu tl. 5 - 10 cm	m	190,80	85,00	10 738,09	5 479,91	16 218,00	8,12	8,12
H27 Vedení trubní dálková a přípojná											
151	02.1	998276101R0C	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	564,20	10,00	0,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00
S0 Přesuny sutí											
152	02.1	979084216R0C	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	48,20	42,00	0,00	2 024,40	2 024,40	0,00	0,00
11 Rozvod C - vodorovd výměna - Na Pankraci											
153	03	113107122R0C	Přípravné a přidružené práce	m2	188,40	35,00	0,00	6 594,00	18 840,00	78,37	78,37
154	03	113107142R0C	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam.drcené tl.20 cm	m2	188,40	65,00	0,00	12 246,00	12 246,00	0,24	44,27
13 Hloubené výkopávky											
155	03	132201202R0C	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	96,63	165,00	0,00	15 943,95	15 943,95	0,00	0,00
156	03	132201209R0C	Příplatek za lepiřnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	96,63	5,00	0,00	483,15	483,15	0,00	0,00
157	03	132301202R0C	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	128,84	225,00	0,00	28 989,00	28 989,00	0,00	0,00
158	03	132301209R0C	Příplatek za lepiřnost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	128,84	5,00	0,00	644,20	644,20	0,00	0,00
159	03	132401201R0C	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	96,63	550,00	1 842,41	51 304,09	53 146,50	0,01	0,97
160	03	139601103R0C	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	19,12	650,00	0,00	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00
161	03	130001101R0C	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
15 Roubení											
162	03	151101101R0C	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	526,92	35,00	2 057,63	16 384,57	18 442,20	0,00	0,52
163	03	151101111R0C	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	526,92	5,00	0,00	2 634,60	2 634,60	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku											
164	03	161101101R0C	VSvislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	124,01	25,00	0,00	3 100,25	3 100,25	0,00	0,00
165	03	162601102R0C	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	244,59	72,00	0,00	17 610,48	17 610,48	0,00	0,00
166	03	161101151R0C	VSvislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	70,86	25,00	0,00	1 771,50	1 771,50	0,00	0,00
167	03	162601152R0C	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	128,84	72,00	0,00	9 276,48	9 276,48	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemín											
168	03	171201201R0C	Uložení sypaniny na skládku	m3	341,22	10,00	0,00	3 412,20	3 412,20	0,00	0,00
169	03	175100020RAI	Obsyp potrubí šterkopiskem	m3	56,52	512,00	14 025,01	14 913,23	28 938,24	1,67	94,39
170	03	631581000R0C	Náryp recyklovaným materiálem	m3	258,13	105,00	14 780,73	12 322,92	27 103,65	2,12	548,01
18 0											
171	03	181201102R0C	Uprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	191,82	11,00	0,00	2 110,02	2 110,02	0,00	0,00
21 Uprava podloží a základové spáry											
					0,00		0,00	2 877,30	2 877,30	0,00	0,00