

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO02	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
Stavební úpravy, přístavba, nástavba domu s pečovatelskou službou – Milevsko			
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Vytyčení inženýrských sítí
R	PSV celkem	0	Geodetické zaměření stavby
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště
	M dodávky celkem	0	Zaměření skutečného provedení stavby
	ZRN celkem	0	Dopravně inženýrské opatření
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní rozpočtové náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy, přístavba, nástavba domu s pečovatelskou službou – Milevsko
Objekt :	SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základové spáry	0		0	0	0
27 Základy a zvláštní zakládání	0				
31 Zdi pozemních staveb	0				
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0				
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Rozpočet
Výkaz výměr

Stavba :	Stavební úpravy, přístavba, nástavba domu s pečovatelskou službou – Milevsko
Objekt :	SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1		Zemní práce				
1	112101103	URS 2017	Odstranění křovin <i>110</i>	m2	110,00 <i>110,00</i>		0,00
2	112101103	URS 2017	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých do 700 mm <i>1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>		0,00
3	112201103	URS 2017	Odstranění pařezů průměru do 700 mm <i>1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>		0,00
4	113106571	URS 2017	Rozebrání dlažeb pro pěši ze zámkové dlažby v ploše přes 200 m2 <i>77,5+145+16</i>	m2	238,50 <i>238,50</i>		0,00
5	113107162	URS 2017	Odstranění podkladů z kameniva drceného plochy do 200 m2 tl.200 mm <i>145</i>	m2	145,00 <i>145,00</i>		0,00
6	113202111	URS 2017	Vytrhání obrub <i>150</i>	m	150,00 <i>150,00</i>		0,00
7	121101101	URS 2017	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m <i>22+13,5+14,6+13+12,6+5,6+6,9</i>	m3	88,20 <i>88,20</i>		0,00
8	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 <i>37,5+23,04+26,6+18+22,1+9+6,9</i>	m3	143,14 <i>143,14</i>		0,00
9	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 <i>(37,5+23,04+26,6+18+22,1+9+6,9)*0,3</i>	m3	42,94 <i>42,94</i>		0,00
10	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 <i>(450*0,3)+(65,5*0,2)+(1,2*0,2)+(46*0,2)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,54 <i>157,54</i>		0,00
11	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 <i>((450*0,3)+(65,5*0,2)+(1,2*0,2)+(46*0,2))*0,3</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	47,26 <i>47,26</i>		0,00
12	132201101	URS 2017	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř 3 do 100 m3 <i>základ opěrné zidky</i> <i>0,7*0,3*24,5</i> <i>drenáž</i> <i>0,4*0,4*68</i>	m3	16,03 <i>5,15</i> <i>10,88</i>		0,00
13	132201109	URS 2017	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř 3 <i>16,03*0,3</i>	m3	4,81 <i>4,81</i>		0,00
14	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>odkopávky:</i> <i>37,5+23,04+26,6+18+22,1+9+6,9</i> <i>základ opěrné zidky:</i> <i>0,7*0,3*24,5</i> <i>drenáž:</i> <i>0,4*0,4*68</i> <i>ornice:</i> <i>88,2-(((2*81)+17,3+4,6+21,3+26,6+28+4)*0,15)</i>	m3	207,80 <i>143,14</i> <i>5,15</i> <i>10,88</i> <i>48,63</i>		0,00
15	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>(450*0,3)+(65,5*0,2)+(1,2*0,2)+(46*0,2)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,54 <i>157,54</i>		0,00
16	167101101	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3 <i>odkopávky:</i> <i>37,5+23,04+26,6+18+22,1+9+6,9</i> <i>základ opěrné zidky:</i> <i>0,7*0,3*24,5</i> <i>drenáž:</i> <i>0,4*0,4*68</i> <i>ornice:</i> <i>88,2-(((2*81)+17,3+4,6+21,3+26,6+28+4)*0,15)</i>	m3	207,80 <i>143,14</i> <i>5,15</i> <i>10,88</i> <i>48,63</i>		0,00
17	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3	m3	157,54		0,00

Rozpočet

		URS 2017	(450*0,3)+(65,5*0,2)+(1,2*0,2)+(46*0,2) položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací		157,54		
18	171101103	URS 2017	Uložení sypaniny do násypu z nakupovaného materiálu 1,3+2+1,4+0,2	m3	4,90 4,90		0,00
19	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku odkopávky: 37,5+23,04+26,6+18+22,1+9+6,9 základ opěrné zidky: 0,7*0,3*24,5 drenáž: 0,4*0,4*68 ornice: 88,2-(((2*81)+17,3+4,6+21,3+26,6+28+4)*0,15)	m3	207,80 143,14 5,15 10,88 48,63		0,00
20	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku (450*0,3)+(65,5*0,2)+(1,2*0,2)+(46*0,2) položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,54 157,54		0,00
21	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce odkopávky: 37,5+23,04+26,6+18+22,1+9+6,9 základ opěrné zidky: 0,7*0,3*24,5 drenáž: 0,4*0,4*68 ornice: 88,2-(((2*81)+17,3+4,6+21,3+26,6+28+4)*0,15)	m3	207,80 143,14 5,15 10,88 48,63		0,00
22	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce (450*0,3)+(65,5*0,2)+(1,2*0,2)+(46*0,2) položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,54 157,54		0,00
23	175101101	URS 2017	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16 10,07	m3	10,07 10,07		0,00
24	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 81	m2	81,00 81,00		0,00
25	181411131R	R – položka	travní osivo 81*0,03	kg	2,43 2,43		0,00
26	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 450+65,5+1,2	m2	516,70 516,70		0,00
27	181301102	URS 2017	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm (2*81)+17,3+4,6+21,3+26,6+28+4	m2	263,80 263,80		0,00
28	181301011	USR 2017	Sanace nevhodného podloží (450*0,3)+(65,5*0,2)+(1,2*0,2) položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva 63-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	148,34 148,34		0,00
Celkem za			1 Zemní práce				0,00
Díl:	21		Úprava podloží a základové spáry				
29	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodou geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5 2*68	m2	136,00 136,00		0,00
30	211971110R	R – položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2 2*68*1,05	m2	142,80 142,80		0,00
31	212752213	URS 2017	Tratě drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky 71,5	m	71,50 71,50		0,00
32	212752213R	R – položka	trubka drenážní PE D 125 mm 71,5*1,05	m	75,08 75,08		0,00
Celkem za			21 Úprava podloží a základové spáry				0,00
Díl:	27		Základy a zvláštní zakládání				
33	274321118	URS 2017	Základové konstrukce z betonu železobetonového pásy C 30/37 10,65*0,3	m3	3,20 3,20		0,00
34	274354111	URS 2017	Bednění základových konstrukcí pasů zřízení 13,2	m2	13,20 13,20		0,00
35	274354211	URS 2017	Bednění základových konstrukcí pasů odstranění 23,2	m2	13,20 13,20		0,00

Rozpočet

36	274361116	URS 2017	Výztuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli (200*0,4)/1000	t	0,08		0,00
	Celkem za		27 Základy a zvláštní zakládání				0,00
Díl: 31			Zdi pozemních staveb				
37	311113134	URS 2017	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztracenho bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 13,2	m2	13,20		0,00
			31 Zdi pozemních staveb				0,00
Díl: 5			Komunikace				
38	564891111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 65,5+1,2	m2	66,70		0,00
39	564871111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm 450	m2	450,00		0,00
40	596211112	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy do 300 m2 65,5+1,2+77,5	m2	144,20		0,00
41	596211112R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní 65,5*1,05	m2	68,78		0,00
42	596211112R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x60 barva červená 1,2*1,05	m2	1,26		0,00
43	596212213	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochy přes 300 m2 450+16	m2	466,00		0,00
44	596212213R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní (450+16)*1,05	m2	489,30		0,00
45	596212213R1	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva červená ((14+64,5)*0,1*1,05	m2	8,24		0,00
	Celkem za		5 Komunikace				0,00
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
46	914111111	URS 2017	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, konzoly nebo objekty 8	kus	8,00		0,00
47	914111111R	R – položka	dopravní značka FeZn – IP12	kus	2,00		0,00
48	914111111R1	R – položka	dopravní značka FeZn – E13	kus	2,00		0,00
49	914111111R2	R – položka	dopravní značka FeZn – B1	kus	1,00		0,00
50	914111111R3	R – položka	dopravní značka FeZn – IP11a	kus	1,00		0,00
51	914111111R4	R – položka	dopravní značka FeZn – E1	kus	2,00		0,00
52	914111111R5	R – položka	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.70 mm	kus	16,00		0,00
53	914511112	URS 2017	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky 4	kus	4,00		0,00
54	914511112R	R – položka	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 70 mm, dl. 3m	kus	4,00		0,00
55	914511112R1	R – položka	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	4,00		0,00
56	914511112R2	R – položka	vičko na pozinkovaný sloupek prům.70 mm	kus	4,00		0,00
57	915111112	URS 2017	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou čára symboly V10f – 2	kus	2,00		0,00
58	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 401,3+53+8+6,2	m	468,50		0,00
59	916131213R	R – položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250 (401,3+53)*1,05	kus	477,02		0,00
60	916131213R1	R – položka	obrubník betonový silniční přechodový 8*1,05	kus	8,40		0,00
61	916131213R2	R – položka	obrubník betonový silniční nájezdový 6,2*1,05	kus	6,51		0,00
62	916231213	URS 2017	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého 9,6+9,7+1,5+1,6+16,2	m	38,60		0,00
63	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x80 (9,6+9,7+1,5+1,6+16,2)*1,05	kus	40,53		0,00
64	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého (468,5+38,6)*0,06	m3	30,43		0,00
65	919726123	URS 2017	Geotextilie netkaná do 500 g/m2 450+65,5+1,2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	516,70		0,00
66	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2	m2	542,54		0,00

Rozpočet

		<i>516,7*1,05</i> <i>položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací</i>		<i>542,54</i>		
67	919112111	URS 2017	Řezání dilatačních spár <i>7,5</i>	m	7,50 <i>7,50</i>	0,00
68	919121132	URS 2017	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena <i>7,5</i>	m	7,50 <i>7,50</i>	0,00
69	999999999	URS 2017	Přesun stávající lavičky <i>2</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>	0,00
70	999999999	URS 2017	Přesun stávajícího odpadkového koše <i>1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	0,00
71	999999999	URS 2017	Přesun stávajícího sušáku na prádlo <i>10</i>	kus	10,00 <i>10,00</i>	0,00
72	999999999	URS 2017	Kopaná sonda <i>sonda pro zjištění skladby stávajícího vsakovacího tělesa – hl. 1,5 m</i> <i>1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	0,00
Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
73	979054451	URS 2017	Očištění vybouraných zámkových dlaždic <i>77,5</i>	m2	77,50 <i>77,50</i>	0,00
74	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km <i>30,75+70,35+42,05</i>	t	143,15 <i>143,15</i>	0,00
75	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti <i>143,15*9</i>	t	1 288,35 <i>1 288,35</i>	0,00
76	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>143,15</i>	t	143,15 <i>143,15</i>	0,00
77	997221815	URS 2017	Poplatek za skládku betonu <i>30,75+70,35</i>	t	101,10 <i>101,10</i>	0,00
78	997221855	URS 2017	Poplatek za skládku kameniva <i>42,05</i>	t	42,05 <i>42,05</i>	0,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
79	998223011	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným <i>25,34+213,75+106,94+40,56</i>	t	386,59 <i>386,59</i>	0,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,00