

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce plynové kotelny 1. ZŠ Milevsko
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Dle předpokládané hodnoty:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
Sídlo zadavatele:	Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko
IČO zadavatele:	71000381
Zastoupen:	PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.milevsko-mesto.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz účastníka:

V souvislosti se specifikací stávajících komínů, na které se odkazuje projektová dokumentace, vás žádám o uveřejnění (zaslání) aktuálních revizních komínových zpráv.

Odpověď zadavatele:

Revizní zprávu dokládáme jako přílohu tohoto vysvětlení ZD.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz účastníka:

Určení typů a počtů požadovaných čerpadel. Soutěžní slepý rozpočet udává bez specifikace 1ks čerpadla, projektová dokumentace udává 9ks čerpadel?

Odpověď zadavatele:

Slepý rozpočet obsahuje sloupec jednotka : (soubor), (ks)

čerpadla, armatury a další položky jsou uvedeny jako jeden soubor 1.

Pro konkrétní ocenění je k dispozici projektová dokumentace a příloha: Specifikace zařízení-část ÚT 2

Čerpadla ve specifikaci mají poz.15 až 18, celkem 9 ks

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz účastníka:

Určení typů a počtů požadovaných směšovacích ventilů. Slepý rozpočet neudává žádný kus, v projektové dokumentaci je uvedeno 9ks?

Odpověď zadavatele:

Ve slepém rozpočtu jsou směšovací ventily zahrnuty v souboru armatur.

Ve specifikaci jsou směšovací ventily ESBE uvedeny v poz. 20 až 24 celkem 9 ks.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz účastníka:

Určení typů a počtů armatur osazených na rozdělovači. Slepý rozpočet je bez specifikace těchto armatur?

Odpověď zadavatele:

Obdobný postup. Slepý rozpočet neobsahuje konkrétní specifikace.

Příloha: Specifikace zařízení ÚT-2 obsahuje konkrétní dimenze a počet kusů.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz účastníka:

Určení počtu a typů servopohonů u dodávky MaR. Soutěžní slepý rozpočet specifikuje celkem 5ks servopohonů, projektová dokumentace udává 8ks servopohonů na rozdělovači a 2ks servopohonů na ovládání klapky u kotlů?

Odpověď zadavatele:

Slepý rozpočet (4161)-oprava ze dne 28.4. Obsahuje správný počet servopohonů podle projektu.

Projekt značení: Y1-Y9, servopohon 24V, 0 -10V, pro topné větve, celkem 9 ks.

Projekt značení: Y11-Y12, servopohon 230 VAC, pro ovládání klapky, celkem 2 ks

S ohledem na skutečnost, že zadavatel neprovádí úpravu zadávacích podmínek, nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Milevsku dne 21.05.2021

PaedDr. Martin Hrych v. r.
ředitel školy

Příloha:

P1 – Revizní zpráva



Zpráva o revizi spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016

Číslo revizní zprávy:	0026/2021	Datum vystavení zprávy:	7.5.2021
Datum provedení revize	7.5.2021	Jméno, příjmení a IČ odborně způsobilé osoby:	Josef Bažant, Sofijská 2796, 39005 Tábor IČ 14508532
Číslo revizního technika:	1272018	Název, sídlo, a IČ případně jméno, příjmení a bydliště objednavatele:	1. ZŠ T.G.Masaryka, Milevsko
Adresa objektu ve kterém byla provedena revize spalinové cesty:	1. ZŠ T.G.Masaryka, Milevsko	Specifikace spalinové cesty	22 m vysoké, zděné, individuální, samostatné komínové těleso se dvěma průduchy. Komínové průduchy jsou vyvložkovány dvoustěnnou nerezovou komínovou vložkou FLEX 2 x 012 o průměru 250 mm vhodnou i pro provoz kondenzačních kotlů. Čištění a kontrola se provádí ze střechy, výlez a lávka. V půdici jsou umístěna komínová vybírací dvířka s kondenzátní jímkou. Spalné konstrukce jsou dostatečně vzdáleny od komínového zdiva. Přívod spalovacího vzduchu je brán z prostoru kotelny. Zatřídění: EN 1856-2 DN 250 T 200P1 W Vm-L502x012 O
Výrobce komínových vložek/komínového systému:	Fa Vacovský Group s.r.o., Klatovy	IČO:	64832953
Prohlášení o vlastnostech:	Certifikát č: 0004-DOP-2013-06-28		

Závěr :

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nejsou

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nejsou

Termín odstranění nedostatků: Není

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technický protokol revize spalinové cesty.

Razítko a podpis odborně způsobilé osoby



Technický protokol revize spalínové cesty – příloha k revizní zprávě č. 0026/2021

A. Projektová dokumentace	Není nutná – jedná se o výměnu komínové vložky
B. Popis stavby	Patrová, podsklepená zděná budova školy. Střecha trámové konstrukce. Krytina – pálená taška.
C. Spotřebič	2 x plynový kotel FERROMAT
D. Kouřovod:	2 m dlouhé kouřovody o průměru 250 mm. 2 x koleno 45°. Přetlaková, vyrovnávací klapka.
E. Komín	22 m vysoké, zděné, individuální, samostatné komínové těleso se dvěma průduchy. Komínové průduchy jsou vyvložkovány dvoustěnnou nerezovou komínovou vložkou FLEX 2 x 012 o průměru 250 mm vhodnou i pro provoz kondenzačních kotlů. Čištění a kontrola se provádí ze střechy, výlez a lávka. V půdici jsou umístěna komínová vybírací dvířka s kondenzátní jímkou. Spalné konstrukce jsou dostatečně vzdáleny od komínového zdiva. Přívod spalovacího vzduchu je brán z prostoru kotelny. Zatřídění: EN 1856-2 DN 250 T 200P1 W Vm-L502x012 O
F. Zhotovitel konstrukce komínu - vložky	Fa Vacovský Group s.r.o., Klatovy IČO: 64832953
G. Certifikát	Certifikát č: 0004-DOP-2013-06-28
H. Umístění identifikačního štítku	xxxxxxxxxx
I. Výpočet spalínové cesty	Nedoložen
J. Uzemnění komínu - nástavce	Není uzemněn
K. Požární bezpečnost	Spalné prvky jsou dostatečně vzdáleny od komínového zdiva
L. Přívod vzduchu, větrání	Přívod spalovacího vzduchu je z prostoru kotelny
M. Zjištění závady	-----
N. Termín odstranění závady	-----
O. Poznámka	-----