



OK 15 - KS 1

PRO PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED
PŮDORYS 1:50



VĚNCE – KROV


V3 – celkem 11.25m
+14.775/+14.915



VZHEDEM K NOVÉ KONFIGURACI KONSTRUKCE KROVU BUDE VAZNICE ZKRÁCENA NA DĚLKU 10100. PROTOŽE BYLY, V ZPŮSOBU S PŮVODNÍ PD, POUŽITY OCELOVÉ SLOUPKY NAMÍSTO DŘEVĚNÝCH, BUDOU TYTO ODRŽEVY A PŘIVÁZENÝ V NOVÝCH ROZTÍCÍCH – VIZ NOVÁ VAZNICE OK 13 (ALTERNATIVNĚ LZE POUŽÍT NOVÉ DŘEV. SLOUPKY 140/140).


NOVÁ (ZKRÁCENÁ) VAZNICE

OK 13' - KS 1




PŮVODNÍ VAZNICE

OK 14 - KS 1




NOVÁ (PRODLOUŽENÁ) VAZNICE

OK 14' - KS 1




VAZNICE BUDE PO ROZEBRÁNÍ PŘENEŠENA NA STROP NOVÉHO PODKROVÍ. OCELOVÉ SLoupKY BUDOU ZKRA-
TCENY O 300MM (VČETNĚ PŘÍVAŘENÍ PATNICH PLECHŮ).
A VAZNICE BUDE PRODLOUŽENA DO VALBY A OSAZE-
NA PŮDORYSNĚ VE SHODNÉ POLOZE S PŘEDCHOZÍM
MÍSTNÍM VE 4NP




V4 – celkem 63.0m


V4 – celkem 63.0m
+12.525/+12.675



6 - CELKEM 7x 63.0=441.0m



5 4 ØR10-
- CELKEM 4x 18.4=73.6m



WYPIIS WYŻTUŻE

VÝPIS VÝZTUŽE						
PRŮVĚK	POLOŽKA	Ø	DĚLKA	KS	CELKOVÁ DĚLKA	
					B500B	
					Ø R 6	Ø R10
VĚNCE KROV	5	R10	–	–		118.6
	4	R 6	710	150	106.5	
	6	R10	–	–		502.3
	2	R 6	810	360	291.6	
	7	R10	–	–		64.8
	8	R 6	940	48	45.2	
	CELKOVÁ DĚLKA				443.3	685.7
					kg/m	0.617
HMOTNOST				kg	98.5	423.1
CELKOVÁ HMOTNOST				kg	521.6	

BETON C25/30XC1
OCEL B500B

VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI

PRVEK	POL.	POPIS	DĚLKA	KS	DĚLKA	KG/M	HMOTNOST
OK14 KS 1 PRODLUŽENÍ	25*	U 140		275	4	1.10	17.6
	26*	U 180		1075	4	4.30	94.6
CELKEM							112.2

SPOJOVACÍ MATERIÁL A SVARY NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝPISU

OCEL S235

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x SYNT. NÁTĚR

VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VÝPIS NESLOUŽÍ K ŘEZÁNÍ A OBJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLU, ALE POUZE K VYČÍSLENÍ HMOTNOSTI PRO STANOVENÍ CENY

STATIKA - ING. JAN PEREK, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVÍDÁNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
ING. ARCH. J. BRUHA	ING. J. PEREK	ING. J. PEREK
ING. V. KRAMPERA		
INVESTOR MĚSTO MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO		
AKCE		ČÍSLO VÝKRESU
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA Domu s pečovatelskou službou - Milevsko		D1.2 2-13
VÝKRES ÚPRAVY VAZNIC OK13,14+NOVÁ OK15/VĚNCE-VÝKRESY TIARU A VÝTUŽE		
STUPEŇ PDPS	MĚRÍTKO 1:25	DATAUM ÚNOR 2018
FORMÁT 6X4A	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-090	
		ČÍSLO PARÉ