


DOPLNĚNÍ STROPU D20+U9
NAD VYBOURANÝM NĚT. RAMENEM

PŮDORYS 1:50

+3,060/ +3,320



1. VÝKONAT ŽB DESKY MEZI SCHODISKEM
2. OČERAT OCEĽ SCHODISKÉ PODEL FASADY
3. VÝKONAT SCHODISKÉ AŽUROVÉ RAMENÁ
4. OČERAT POKRYVOKU A ŠPALKU MEZI
5. VÝKONAT POKRYVOKU A ŠPALKU MEZI
6. VÝKONAT POKRYVOKU A ŠPALKU MEZI
7. VÝKONAT POKRYVOKU A ŠPALKU MEZI
8. VÝKONAT POKRYVOKU A ŠPALKU MEZI
9. VÝKONAT POKRYVOKU A ŠPALKU MEZI
10. VÝKONAT POKRYVOKU A ŠPALKU MEZI

VÝPIS BETONOVÝCH KONSTRUKCIÍ		
PRVEK	KS	
V51	1	
D20	1	

VÝPIS OCELOVÝCH KONSTRUKCIÍ		
PRVEK	KS	
OK21	1	
OK24	1	

- PŘED VÝZVÁNÍM OBVODOVÉHO ZDVA PARTERU NUTNO OBNAŽIT A OVĚŘIT ZÁKLADY - VZ D1,2,2.1
- PŘED INJEKČÍ LŮŽNÝCH SPAR MEZI NOVÝMI VÝZVONKAMI A ŽB PRŮVLAKY NUTNO PROVÁKY OBNAŽIT
- PŘI BOURÁNÍ SCHODIŠTŮVÝCH DESEK MEZI OCEĽ SCHODISKEM NUTNO SCHODISCE A PRŮVLAKY MON-
TÁŽE PODEPŘÍT TAK ABY OŘEŠETI A VBRACEMÍ NEPŮDÍ PORUŠENÉ PONECHÁVANE VÝSTUPNÍ RAMENO
- PŘI BOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ OSADZOVAT PŘEKLADY VÝZDY POSTUPNĚ DO DRAŽKY VYŘEZÁNE Z JEDNÉ
A DRUHÉ STRANY A VYKLIKOVAT A ZANĚKTOVAT PROTI ZDVI NADPŘAŽÍ
- PROSTUP VZT V MÍSTNOSTI 1.50 PODEPŘÍT PODEL VYAZOVÝCH VÝMEN ŘADOU STOLEK NA BAKČO-
RACH A POSTUPNĚ V 1. A 2.NP A "VYHEVEROVAT" PO OČISTĚNÍ MONOLITU STROPNÍCH DESEK AŽ
NA BETON NALÉPIT KARBON. PÁSKY DLE ODBORNÉHO NÁVRHU. PRÁCE MUSÍ PROVĚST SPECIALIZOVÁ-
NÁ CERTIFIKOVANÁ FIRMA
- PROSTUPY OVĚŘIT DLE PO JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

UVEDENÝ POŽADAVEK NEBO ODKAZ NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO Jména
A PŘÍMENÍ, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÁ PLATÍ PRO URČI-
TOU OSOBU, POPŘÍPADĚ JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ZA PŘÍZNÁČNÁ, PATENTY
NA VÝNALEZY, UŽITÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNAMKY NEBO
OZNAČENÍ PŮVODU, VYMEZUJE POUZE POŽADOVANÝ STANDARD A ZADAVATEL
UMŮŽNÍ PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY
ODBOBNÝCH ŘEŠENÍ.

STATISTIKA - ING. JAN PEREK, autorizovaný inženýr v oboru stavební konstrukce PROJEKTANT A KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ, ŘECHOVA 50, ČESKÉ BŘEZEVCE, MOBILE 604323067, MAIL: JAN.PEREK@PEREK.CZ		
VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
ING. ARCH. J. BRŮHA	ING. J. PEREK	ING. J. PEREK
INVESTOR	MĚSTO MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO	ČÍSLO VÝKRESU
AKCE		D1-2-2
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA		ČÍSLO PÁNE
Domu s pečovatelskou službou - Milevsko		2-3
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP - VÝKRES SKLADBY A TVARU	DATA
STUPEŇ PDPS	MĚŘÍTKO 1:50	DNÍM 2018
FORMÁT 10x44	ČÍSLO ZÁKAZY 17-090	

VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI

POL	POPIS	DEKKA	KS	DĚLKA	KG/M	HMOTNOST
U4	L 60/60/6	1700	4	6,80	5,42	36,9
U5	IPE 200	2600	4	10,40	22,4	233,0
U6	IPE 120	1550	3	4,65	10,4	48,4
U7	IPE 80	1150	4	4,60	6,0	27,6
U8	U 140	2055	1	2,06	16,0	33,0
U9	L 50/50/5	1150	4	4,60	3,77	17,4
CELKEM					KG	396,3

VÝPIS PREFABRIKATŮ

DRUH	OZNAČENÍ	KS
KERAMOBETON. PŘEKLADY	PŘEKLAD 11.5-100	2
	PŘEKLAD 11.5-125	7
	PŘEKLAD 14.5-100	6
	PŘEKLAD 14.5-150	4
PŘEKLAD 14.5-200		2
PŘEKLAD 14.5-225		2