

VÝPIS BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVEK	KS
VŠ1	1

VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI

POL.	POPIS	DÉLKA	KS	DÉLKA	KG/M	HMOTNOST
U3	IPE 140	1950	3	5.85	12.9	75.5
U4	L 60/60/6	1700	4	6.80	5.42	36.9
U6	IPE 120	1550	3	4.65	10.4	48.4
	CELKEM				KG	160.8

POZNÁMKY:
- PŘI BOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ OSAZOVAT PŘEKLADY VŽDY POSTUPNĚ DO DRÁŽKY VYŘEZANÉ Z JEDNÉ A DRUHÉ STRANY A VYKLÍNOVAT A ZAINJEKTOVAT PROTI ZDIVU NADPRAŽÍ
- PROSTUPY OVĚŘIT DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

UVEDENÉ KONKRÉTNÍ PRVKY JSOU POPSÁNY POUZE JAKO STANDARD POŽADOVANÝ Z HLEDISKA ROZMĚRŮ A ÚNOSNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝM VÝROBKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADOVANÉ PARAMETRY

STATIKA – ING. JAN PEREK, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ, ČECHOVA 50, ČESKÉ BUDĚJOVICE, mobil: 604323067, mail: jan.perek@seznam.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
ING. ARCH. J. BRŮHA	ING. J. PEREK	ING. J. PEREK
ING. V. KRAMPERA		

INVESTOR MĚSTO MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE 420, 399 01 MILEVSKO

ČÍSLO VÝKRESU **D1.2. 2.4**

AKCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA Domu Domu s pečovatelskou službou - Milevsko

ČÍSLO PARÉ

VÝKRES PŮDORYS 2.NP – VÝKRES SKLADBY A TVARU – VÝŘEZ

STUPEŇ	MĚŘÍTKO	DATUM
PDPS	1:50	ÚNOR 2018
FORMÁT 3xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY 17–090	