


KANALIZACE
M = 1 : 50



KOMPLETNÍ VÝMĚNA
ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
a PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ,
částečně svislého potrubí

Zařizovací předměty – nové		
Označ.	Název	Materiál
U	Umyvadlo 55 cm s krytem na sifon	6
PS	odsávací urtní antivandál s radarovým senzorem, síťové napájení s otvorem pro ventil a skrytým upevněním (např. Jiko Livo)	3
WC	WC KOMBÍ se spodní nádržkou, zodní nebo spodní vývod, sedátko s poklopem s nerez.šrouby	4
VP	Podlahová vpusť 75 s nerezovou mřížkou	1

VÝPIS MATERIÁLU:

Vnitřní potrubí		
Materiál	Dimenze	Délka [m]
PP-RPP	20x2,8l	7,00
PP-HT	40x1,8	8,00
PP-HT	50x1,8	4,00
PP-HT	75x1,9	2,50
PP-HT	110x2,7	9,00

SIFON UMÝVADLOVÝ 6 ks
ČK110..... 2 KS
ČK(200)..... 1 KS

DO KANALIZACE SVĚST
ODVODNĚNÍ ODVĚTR.POTRUBÍ

SANITÁRNÍ TECHNIKU a BEZDOTYKOVÉ SENZORY
OSAZOVAT DLE MONTÁŽ.PŘEDPISŮ VÝROBCE

LEGENDA
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PVC-HT)

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Jirákovo 836 383 809 225 info@projekt.eu	
STAV.ÚŘAD MILEVSKO		KRAJ	JIHOČESKÝ	DATUM 04.2011
INVESTOR MĚSTO MILEVSKO nám. E.Beneše 420, Milevsko 399 16		FORMAT A3		
AKCE	Rekonstrukce 1. ZŠ T.G. Masaryka MODERNIZACE SOCIÁL.ZAŘÍZENÍ U JIDELNY parc.č. st.668/1, st.668/2 k.ú. Milevsko			MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH	KANALIZACE			ÚČEL
	ČÍSLO VÝKRESU			K

AKTUALIZACE 03-2020