


PŮDORYS – KANALIZACE



VÝPIS MATERIÁLU:

Zařizovací předměty – nové			
Označ.	Název	Materiál	Ks
U	Umyvadlo 55 cm s krytem na sifon		3
PS	odsávací urinál antivandal s radarovým senzorem, šifrové napájení s otvorem pro ventil a skrytým upevněním (např. Jika Livo)		2
WC	WC ZÁVĚSNÉ se spodní nádrží, zadní nebo spodní vývod, sedátko s poklopem s nerez.šrouby		4
V	VÝLEVKA keramická volně stojící		2
OK	odvod kondenzátu		1

Kanalizační potrubí včetně tvarovek					
Označ.	Název	Dimenze	Materiál	Ks	Délka [m]
KGEM	Přímá trouba	110	PVC-KG		3,00
KGB	Obrouk	110-45°	PVC-KG	5	
KGEM	Přímá trouba	125	PVC-KG		15,00
KGB	Obrouk	125-45°	PVC-KG	22	
KGR	Redukce nesouosá	125/110	PVC-KG	1	
KGEA	Jednoduchá odbočka	125/125-45°	PVC-KG	6	
KGEA	Jednoduchá odbočka	125/110-45°	PVC-KG	1	
KGRE	Čistící kus	125	PVC-KG	1	
KGRE	Čistící kus	160	PVC-KG	5	
KGEM	Přímá trouba	160	PVC-KG		16,00
KGB	Obrouk	160-45°	PVC-KG	5	
KGR	Redukce nesouosá	160/125	PVC-KG	2	
KGEA	Jednoduchá odbočka	160/125-45°	PVC-KG	3	
KGEA	Jednoduchá odbočka	160/160-45°	PVC-KG	1	

DO KANALIZACE SVĚST
ODVODNĚNÍ ODVĚTR.POTRUBÍ

SANITÁRNÍ TECHNIKU a BEZDOTYKOVÉ SENZORY
OSAZOVAT DLE MONTÁŽ.PŘEDPISŮ VÝROBCE

PO SKONČENÍ PRACÍ BUDOU PROVEDENY TLAKOVÉ ZKOUŠKY

LEGENDA

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)
— LEŽATÉ POTRUBÍ (PVC-KG)
○ SVISLÉ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
○ SVISLÉ POTRUBÍ – NOVÉ

Vnitřní potrubí		
Materiál	Dimenze	Délka [m]
PP-RPP	20x2.8i	6,00
PP-HT	40x1,8	4,00
PP-HT	50x1,8	4,00
PP-HT	75x1,9	3,00
PP-HT	110x2,7	10,00

SIFON UMYVADLOVÝ 3 ks
ČK110..... 4 ks

NAVRHL		VYPRACOVAL		KRESLIL		VL projekt Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš VANIŠ							
MĚSTO Milevsko			KRAJ Jihočeský			DATUM	01.2021
INVESTOR Město Milevsko nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko						MĚŘÍTKO	1:50
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY WC v 1.NP DOMU č.p. 1 p.č. st. 221 k.ú. Milevsko						FORMÁT	A3
						ÚČEL	
OBSAH KANALIZACE – PŮDORYS						ČÍSLO VÝKRESU	K